

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

г. Саяногорск

№ 02К/20-С от 17.02.2020 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, Центральный мкр., № 42 А, среднеэтажная жилая застройка ($S=11430 \text{ м}^2$)

Технические данные:

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в существующем канализационном колодце КК-5 (схема расположения точек подключения прилагается).
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения - d_y 200 мм.
3. Геодезическую отметку верха трубы существующей канализации в точке подключения уточнить при проектировании.
4. Максимальная нагрузка в точке подключения:
 - максимальный расчетный расход – 2,22 л/с;
 - максимальный часовой расход – 5,9 м³/ч;
 - суточный объем сброса стоков – 45 м³/сут.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузке в точке подключения.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

г. Саяногорска
931
19.02.20
Ю

4. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы наружных сетей канализации;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил, под техническим надзором представителей ООО «СКС».
6. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети.
7. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
8. До присоединения к магистрали необходимо:
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (39042) 2-47-95), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
9. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
 - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
10. Восстановить благоустройство по трассе сети канализации.



Дополнительные сведения.

1. Размещение объекта капитального строительства выполнить с соблюдением строительных норм и правил, расстояние от фундамента здания до существующих сетей водоснабжения и водоотведения принять согласно СНиП 2.07.01-89.
2. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации (выпуск) – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
3. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
4. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации, без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Инженер ПТГ	Бакулина Т.В.	18.02.2020	
2. Начальник ПТО	Сурков А. К.	18.02.2020	


Директор _____  В.В. Пятков

Получатель _____ / _____ / _____
(ФИО) (подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 02К/20 С от 17.02.2020 г.

Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- — — — — - Существующая линия хоз-питьевого водопровода
- - Существующая линия хоз-бытовой канализации
- БК-3 - Существующий водопроводный колодец
- КК-5 - Существующий канализационный колодец

						ТУ 02 К/20-С от 17.02.2020 г.		
						Схема подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации		
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Директор		Пятков В.В.		<i>[Signature]</i>	17.02.2020	Объект: г. Саяногорск, Центральный мкрн., 42 А		
Начальник ПТО		Сурков А.К.		<i>[Signature]</i>	17.02.2020		1	1
Инженер		Бакулина Т.В.		<i>[Signature]</i>	17.02.2020			
						МЖ		
						ООО «СКС»		