

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

г. Саяногорск

№ 59 от 06.09. 2021г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	Правообладатель земельного участка	Адрес объекта капитального строительства
1	МО Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, г. Саяногорск, улица имени И.В.Мичурина, 14

Технические условия:

1. Точка подключения существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в существующем водопроводном колодце ВКпр-115. (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения: Ø 160 мм.
3. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения: $2,5 \pm 0,5$ кгс/см².
4. Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
5. Максимальная нагрузка водоснабжения в точке подключения:
 - максимальный расчетный расход – 0,24 л/с;
 - максимальный часовой расход – 0,9 м³/час;
 - расход воды в сутки – 0 м³/сут.

Обязательства МКУ «КБО», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения плата за подключение к системе центрального водоснабжения г. Саяногорска составляет 0,24 тыс. руб./куб. м в сут.

Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МКУ «КБО».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении расходов воды в точке подключения объектов, учесть, что суммарный расход подключаемых объектов должен быть ниже разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения;
 - в ходе проектирования согласовать в МКУ «КБО» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.
3. Предоставить на согласование, в адрес МКУ «КБО», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

ДАГН г. Саяногорска	
Входящий №	5372
14.09	2021 г.
Принял	
	(Имя, Фамилия, Инициалы)

4. Перед началом прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:
 - при монтаже узла учета, во избежании разрыва сетей абонента, необходимо предусмотреть установку регулятора давления на вводе в дом (диаметр 20 мм. давление от 0 до 2,5 Бар).
 - организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требованиям действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей МКУ «КБО».
6. Предоставить полный комплект исполнительной документации согласно требованиям РД - 11-02-2006 - 1 экземпляр в адрес МКУ «КБО».
7. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети, 1 экземпляр предоставить в адрес МКУ «КБО».
8. Произвести гидравлическое испытание подключаемого участка хоз-питьевого водопровода, в присутствии представителей МКУ «КБО», с составлением актов.
9. До присоединения к магистрали необходимо:
 - произвести промывку, дезинфекцию подключаемой трубы и сдать воду на бак. анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске), ул. Металлургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10).
 - в МКУ «КБО» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 3902 248-588 доб. 214), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водопотребление.
10. Подключение к централизованной сети производится силами **МКУ «КБО»** за счет **«Заказчика»**, только после предоставления в МКУ «КБО»:
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения;
 - актов на скрытые работы, гидравлическое испытание и дезинфекцию проложенного водопровода, сертификатов, результаты бак. анализа воды, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
11. До начала водопотребления, сдать в эксплуатацию установленный прибор учета ХВС контролерам ООО «СКС».
12. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-питьевого водопровода – за собственником сети.
13. Восстановить благоустройство по трассе сети водопровода.



Дополнительные сведения.

1. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от систем централизованного водоснабжения, без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Инженер по работе водопровода	Курносенко Е.А.	06.09.2021	
Главный инженер	Аверин П.Ф.	06.09.2021	

Директор _____

Получатель _____



(ФИО)

А.Н.Тропин


(подпись)

14.09.2021
(дата)

**Схема расположения точки подключения к системе
централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения**



ВКпр-

Ул. имени И.В.Мичурина 14



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- В —** Существующая линия хоз-питьевого водопровода
- ВКпр.** Проектный водопроводный колодец (точка подключения)
- — —** Водопровод абонента

						ТУ <u>59</u> <u>21-В</u> от <u>06.09.2021 г.</u>		
						Схема подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения		
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата			
Директор		Тропин А.Н.				Ситуационный план Земельного участка	Стадия	Лист
Гл.инженер		Аверин П.Ф.						1
Инженер ПТО		Куриносенко ЕА						1
						Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, ул. имени И.В.Мичурина 14	МКУ «КБО»	